

MONTARGIS

Département LOIRET

Édifice : CHÂTEAU

Opération Reprise du mur de clôture et du portail Nord côté jardin

M.ouvrage

RESTAURATION
PATRIMOINE
LAGARDE



N°	DÉSIGNATION	U.	QUANTITÉ	P.U.	TOTAL
	Reprise des murs de rempart côté Nord au deux faces compris portail d'entrée				
	<u>PREPARATION</u>				
1	Installation de chantier compris bungalow et branchements	E	1,000	4 500,00	4 500,00
2	Échafaudage de pied compris montage démontage, double transport et location pendant la durée des travaux	M2	350,000	25,41	8 893,50
3	Filets de protection	M2	350,000	4,73	1 655,50
	<u>MACONNERIE</u>				
4	Suppression de la végétation	E	1,000	4 356,00	4 356,00
5	Piochement des enduits chaux	M2	310,000	19,97	6 189,15
6	Reprise de maçonnerie de moellons	M3	45,500	675,40	30 730,70
7	Dégrossi au mortier de chaux	M2	310,000	29,04	9 002,40
8	Enduit de finition au mortier de chaux	M2	310,000	32,67	10 127,70
9	Nettoyage et évacuation des gravas	M3	20,000	108,90	2 178,00
	<u>PIERRE</u>				
	Reprise des piliers du portail d'entrée				
10	Fourniture de pierre de Tervoux	M3	2,200	935,00	2 057,00
11	Taille de parement unis	Tpu	15,000	108,90	1 633,50
12	Taille de parement mouluré	Tpm	16,500	181,50	2 994,75
13	Dépose de pierre	M3	4,500	1 161,60	5 227,20
14	Pose de pierre	M3	4,500	1 089,00	4 900,50
15	Rejointoiement au mortier de chaux	M2	36,000	50,82	1 829,52
16	Nettoyage des pierres par micro gommage	M2	36,000	19,80	712,80
17	Nettoyage et évacuation des gravas	M3	4,500	108,90	490,05